

## Questionamento I

### 1) Qual a quantidade, o modelo e a capacidade das baterias de cada banco de UPS?

#### UPS-X

Quantidade de baterias: 40

Fabricante das baterias: GetPower

Modelo: GP12-70

Capacity	70Ah@10hr-rate to 1.75V per cell @25°C
----------	--

#### UPS-Y

Banco de baterias idêntico ao UPS-X

Ou seja, temos no total 80 baterias (UPS-X + UPS-Y)

### 2) Qual a data da última troca das baterias dos bancos das UPS?

A última troca de baterias foi realizada em 21/12/2013. A instalação foi realizada pela empresa fornecedora contratada pelo TRT.

### 3) Os grupos geradores possuem carenagem silenciada ou estão instalados em uma sala?

Ambos os geradores possuem carenagem silenciada, e também estão instalados em sala com tratamento acústico.

### 4) Contratos vigentes de solução compatível com o escopo do TR, fornecidos pela proponentes, também podem ser apresentados de forma a atestar capacidade técnica. Estamos corretos em nosso entendimento?

O entendimento está incompleto, pois deve-se apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde há contrato de prestação vigente ou já concluso.