

Ocupação alternativa prédio Goitacazes

Ocupação atual – áreas

PAVIMENTO TIPO	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
	Audiências 1ª	24,50
	Audiências 2ª	21,30
	Audiências 3ª	23,00
	Audiências 4ª	21,20
	Secretaria 1ª VT	45,85
	Secretaria 2ª VT	45,10
	Secretaria 3ª VT	45,20
	Secretaria 4ª VT	45,85
	Espera	45,90
	Apoio (sanitários/copas)	64,75
	Circulação horizontal	56,90
	Circulação vertical	27,80
	TOTAL:	467,35

- Área média audiências: 22,5 m²
- Área média secretarias: 45,5 m² para 10 servidores
- Percentual circulação + espera: 28%

	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
3º PAVIMENTO	Secretaria Apoio Judiciário	133,55
	Hall/circulação	35,15
	Sanitarios publicos	7,00
	Secretaria de Atermação e Distribuição de Feitos de 1º Grau	147,65
	AMATRA	144,00
	TOTAL:	467,35
4º PAVIMENTO	Setor Medico	134,00
	Hall elevadores	20,40
	Circulação vertical	27,80
	Setor Odontológico	285,15
	TOTAL:	467,35

	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
2º PAVIMENTO	Informática	62,50
	Juizo Auxiliar de Execução	196,00
	PABX	14,60
	Secretaria de Segurança	54,81
	Secretaria de Gestão Predial	141,00
	Sanitários públicos	21,60
	Vestiários/Refeitório	84,70
	QGBT	5,40
	DML	48,00
	Reunião Secretários	38,74
	Apoio Administrativo	81,90
	OAB	56,30
	Quadro energia	5,10
	Circulação vertical	27,80
	Circulação horizontal	136,41
	Garagem	994,20
	TOTAL:	1.969,06

Ocupação alternativa prédio Goitacazes

CENÁRIO	PREMISSA	CARACTERÍSTICAS
1	3 Varas do Trabalho por pavimento	As 3 Varas do Trabalho ficam com áreas e condições semelhantes Possível prever gabinete para os magistrados reduzindo a área da secretaria Não é possível prever sanitário privativo para os magistrados Possível a colocação de até 11 postos de trabalho em cada Vara do Trabalho
2	Frente: 2 audiências e 2 gabinetes Fundo: 2 secretarias	As 2 Varas do Trabalho ficam com áreas e condições semelhantes Previsão de gabinetes, porém sem ligação física com as respectivas secretarias Não é possível prever sanitário privativo para os magistrados Salas de audiências sem ligação física com as respectivas secretarias Possível a colocação de até 17 postos de trabalho em cada Vara do Trabalho
3	Frente: 2 gabinetes e 2 salas de assistentes Fundo: 2 secretarias com sala de audiências	As 2 Varas do Trabalho ficam com áreas e condições semelhantes Previsão de gabinetes, porém sem ligação física com as respectivas secretarias Não é possível prever sanitário privativo para os magistrados Possível a colocação de até 12 postos de trabalho em cada Vara do Trabalho
4	Frente: 1 Vara do Trabalho Fundo: 1 Vara do Trabalho e espera	As 2 Varas do Trabalho ficam com áreas e condições muito desiguais Possibilidade de prever gabinete para os magistrados Possibilidade de destinar um bloco de sanitário/copa para o magistrado na VT do fundo, mas não é possível prever sanitário privativo para a VT da frente. Salas de audiência conectadas com as respectivas secretarias Possível a colocação de até 26 postos de trabalho na VT do fundo e apenas 9 postos de trabalho na VT da frente
5	Frente: espera e 2 audiências Fundo: 2 secretarias	As 2 Varas do Trabalho ficam com áreas e condições semelhantes Previsão de gabinetes e sala de assistentes em ambas as VTs Previsão de sanitários privativos para os magistrados Salas de audiências na frente sem ligação física com as respectivas secretarias Necessidade de construir sanitário acessível para público Possível a colocação de até 16 postos de trabalho em cada Vara do Trabalho 1 sala sem ocupação
6	Frente: espera Fundo: 2 Varas do Trabalho	As 2 Varas do Trabalho ficam com áreas e condições semelhantes Previsão de gabinetes em ambas as VTs Previsão de sanitários privativos para os magistrados em ambas as VTs Salas de audiências com ligação física com os respectivos gabinetes e secretarias Necessidade de construir sanitário acessível para público Possível a colocação de até 12 postos de trabalho em cada Vara do Trabalho 3 salas sem ocupação

Opção 1:

3 Varas do Trabalho

Vara Trabalho 1: 110m²
11 postos de trabalho

Vara Trabalho 2: 110m²
11 postos de trabalho

Vara Trabalho 3: 110m²
11 postos de trabalho

Características principais:

- Varas do Trabalho similares entre si
- Gabinetes ligados às secretarias
- Gabinetes sem sanitário privativo
- Audiências ligados às secretarias



Opção 2:

**Frente: 2 audiências e
2 gabinetes**
Fundo: 2 secretarias

Secretaria 1: 110m²
17 postos de trabalho

Audiências 1: 23m²

Gabinete 1: 21m²

Secretaria 2: 110m²
17 postos de trabalho

Audiências 1: 25m²

Gabinete 1: 21m²

Características principais:

- Varas do Trabalho similares entre si
- Gabinetes sem ligação física com secretarias
- Gabinetes sem sanitário privativo
- Audiências sem ligação física com secretarias



Opção 3:

**Frente: 2 gabinetes e
2 salas de assistentes**
Fundo: 2 secretarias com audiências

Secretaria com audiências 1: 110m²
12 postos de trabalho

Gabinete 1: 21m²
Sala de assistentes 1: 21m²

Secretaria com audiências 2: 110m²
12 postos de trabalho

Gabinete 2: 25m²
Sala de assistentes 2: 21m²

Características principais:

- Varas do Trabalho similares entre si
- Gabinetes sem ligação física com secretarias
- Gabinetes sem sanitário privativo
- Audiências ligadas às secretarias



Opção 5:


Frente: espera e
2 salas de audiências
Fundo: 2 secretarias

Vara do Trabalho 1: 141,70m²
16 postos de trabalho

Vara do Trabalho 2: 141,70m²
16 postos de trabalho

Características principais:

- Varas do Trabalho similares entre si
- Gabinetes ligados às secretarias
- Gabinetes com sanitário privativo
- Audiências sem ligação física com as secretarias
- Construção de sanitário acessível para público
- 1 sala sem utilização na frente



Opção 6:

Frente: espera


Fundo: 2 Varas do Trabalho

Vara do Trabalho 1: 140,40m²
12 postos de trabalho

Vara do Trabalho 2: 140,40m²
12 postos de trabalho

Características principais:

- Varas do Trabalho similares entre si
- Gabinetes ligados às audiências
- Gabinetes com sanitário privativo
- Audiências ligadas às secretarias
- Construção de sanitário acessível para público
- 3 salas sem utilização na frente



Opção 6*:

Frente: espera

Fundo: 2 Varas do Trabalho

Vara do Trabalho 1: 140,40m²
12 postos de trabalho

Vara do Trabalho 2: 140,40m²
12 postos de trabalho

Características principais:

- Varas do Trabalho similares entre si
- Gabinetes ligados às audiências
- Gabinetes com sanitário privativo
- Audiências ligadas às secretarias
- Construção de sanitário acessível para público
- 3 salas sem utilização na frente (*possibilidades de uso sugeridas pela Administração)

