



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
OBRA:	REFORMA FÓRUM BH 24VTs - SIMPLIFICADO - REV. 1						DATA :		23/05/2025		BDI : 30,50%	
OBJETO:	Serviços comuns de engenharia para adaptações de layout no imóvel localizado na rua Goitacazes, 1.475, visando a acomodação de 24 (vinte e quatro) Varas do Trabalho em 12 (doze) pavimentos tipo						FORTE		VERSÃO		HORA MES	
LOCAL:	Rua Goitacazes, 1.475, Barro Preto - Belo Horizonte / Minas Gerais						CAERN		2024/05 COM DESONERAÇÃO		- -	
ÓRGÃO:	Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3ª						CAESB		2024/10 COM DESONERAÇÃO		81,46% 46,77%	
AUTORES DO ORÇAMENTO:	Eng. Dilson José Couto Filho e Eng. Thales Henrique Miranda Criscolo						CAGEPA		2024/12 COM DESONERAÇÃO		- -	
AUTOR DO ORÇAMENTO DAS DISCIPLINAS DE ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO:	Eng. Breno Dias Rodrigues						COMPESA		2024.2 COM DESONERAÇÃO		- -	
SECRETARIA RESPONSÁVEL :	Secretaria de Engenharia - SENG						COPASA		2025/02 - Base Centro		0,00% 0,00%	
UNIDADES:	12.0UN						CPTM		2025/02		115,48% -	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 42.451,28						DEINFRA-SC		2021/01		- -	
							DER-ES		2024/10 COM DESONERAÇÃO		128,33% 59,15%	
							DER-PR		2025/03 COM DESONERAÇÃO		148,92% -	
							DER-SP		2025/01		- -	
							EMBASA		2025 COM DESONERAÇÃO		149,71% 112,11%	
							EMOP		2025/04		- -	
							GOINFRA CIVIL		T291 2025/02 COM DESONERAÇÃO		94,71% 55,97%	
							GOINFRA RODOV		T288 2025/02 COM DESONERAÇÃO		- -	
							IOPES		2025/02		157,27% -	
							ORSE		2025/03		111,36% 69,82%	
							SANEAGO		2023/10 COM DESONERAÇÃO		86,70% -	
							SCO		2025/04		- -	
							SEDOP		2025/02 SEM DESONERAÇÃO		118,23% 71,76%	
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
							SETOP		2025/01 - Central COM DESONERAÇÃO		93,83% 55,49%	
							SICRO CONSULTORIA		2025/01		- -	
							SICRO NOVO		2025/01 COM DESONERAÇÃO		- -	
							SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO		93,83% 55,49%	
							SIURB		2025/01 COM DESONERAÇÃO		129,17% 98,72%	
							SMOP		2023/04 COM DESONERAÇÃO		87,08% 48,80%	
							SP Educação		2025/01		122,00% -	
							SP Obras		197 COM DESONERAÇÃO		105,39% -	
							SUDECAP		2025/01 COM DESONERAÇÃO		86,63% -	
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4497	DIVISÓRIA NAVAL BRANCA, PAINEL COM MIOLO EM VERMICULITA, REF. ISOPLAN FIBRAROC OU EQUIVALENTE, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM, ATÉ O FORRO DE GESSO.	SEINFRA	Serviço	M2	252,12	R\$ 513,01	R\$ 129.340,08	25,39%	25,39%	A
COMP-07750356	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA - MÍNIMO UM ENCARREGADO GERAL TEMPO INTEGRAL, UM TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 HORA DIA E 1 TÉCNICO ELETROTÉCNICO 0,5 HORA DIA.	Composiçãoe	Serviço	Unid.	4,00	R\$ 13.900,53	R\$ 55.602,12	10,91%	36,30%	A
COMP ELE-0008-10/20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20 MM (Ø3/4") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	m	763,29	R\$ 60,34	R\$ 46.056,92	9,04%	45,35%	A
COMP ELE-0018-03/22	CONDULETE DN 20MM (Ø3/4") COM TAMPA CEGA, MÚLTIPLO "X" MODULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DO TEMPO, COM TAMPÕES E CONEXÕES PARA 2 (DUAS) OU MAIS SAÍDAS (BUCHA E ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	555,00	R\$ 55,44	R\$ 30.769,20	6,04%	51,39%	A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP ELE-0061-10/20	MÓDULO DE TELECOMUNICAÇÕES ÚNICO, 1 (UM) CONECTOR FÊMEA RJ45 GIGALAN CAT.6, ÍCONE E ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO PARA MONTAGEM EM MESA (CALHA E TOTEM), RETROFIT/SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS OU SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO PATCH PANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	388,00	R\$ 63,31	R\$ 24.564,28	4,82%	56,21%	A
INS-03833856	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval (0,80 x 2,10m), com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço branca, com fechadura/maçaneta de alavanca, linha Duna da Imab, ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários.	Composição	Serviço	Unid.	24,00	R\$ 988,85	R\$ 23.732,40	4,66%	60,87%	A
COMP ELE-0070-10/20	TOMADA DE ENERGIA DUPLA APARENTE (SOBREPOR), 2 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DUPLO DN 20MM (Ø3/4") DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	180,00	R\$ 108,95	R\$ 19.611,00	3,85%	64,72%	A
COMP ELE-0058-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES TRIPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE DUPLO 3/4" DE ALUMÍNIO, 3 (TRÊS) CONECTOR FÊMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	86,00	R\$ 224,00	R\$ 19.264,00	3,78%	68,50%	A
COMP ELE-0057-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE 3/4" DE ALUMÍNIO, 2 (DOIS) CONECTOR FÊMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	120,00	R\$ 153,57	R\$ 18.428,40	3,62%	72,12%	A
96368	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, LAJE-LAJE, USO INTERNO COM DUAS FACES TRIPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTANTES SIMPLES DE 90MM CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LÃ DE ROCHA DE 100MM DE 64KG/M3, FITA BANDA ACÚSTICA DE 90MM. ESPESSURA DE 16,5CM. PREVER VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA EM INTERFERÊNCIAS SOBRE O FORRO. PREVER MONTANTE DUPLO PARA REFORÇO DOS VÃOS DE PORTA E VIRADA DE PELO MENOS 20CM DA GUIA E BANDEIRA SOBRE O MONTANTE LATERAL. PREVER AINDA A INSTALAÇÃO DE 4 MONTANTES AUXILIARES SOBRE A BANDEIRA DE CADA PORTA.	SINAPI	Serviço	M2	38,31	R\$ 471,68	R\$ 18.070,06	3,55%	75,66%	A
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FECHAMENTOS E FACES DAS PAREDES NOS PAVIMENTOS TIPO E PAREDES DO 3º ANDAR.	SINAPI	Serviço	M2	1.186,77	R\$ 14,07	R\$ 16.697,85	3,28%	78,94%	A
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M	1.479,90	R\$ 9,87	R\$ 14.606,61	2,87%	81,81%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.288,08	R\$ 5,66	R\$ 7.290,53	1,43%	83,24%	B
95762	CURVAS "S", 45º OU 90º GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, DN 20 MM (Ø3/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	267,00	R\$ 22,69	R\$ 6.058,23	1,19%	84,43%	B
ED-50269	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 2 HORAS DIÁRIAS	SETOP	Serviço	mês	1,00	R\$ 6.011,87	R\$ 6.011,87	1,18%	85,61%	B
ED-6282	EMBOÇO/REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	SETOP	Serviço	m2	100,46	R\$ 54,72	R\$ 5.497,17	1,08%	86,69%	B
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL NO FORRO DO 3º ANDAR.	SINAPI	Serviço	M2	164,36	R\$ 28,31	R\$ 4.653,03	0,91%	87,60%	B
91874	LUVA DE PRESSÃO UNIVERSAL/MULTIUSO PARA CONEXÃO ENTRE ELETRODUTO RÍGIDO OU QUADROS E CONDUÍTE FLEXÍVEL DE PVC COM DN 25 MM (Ø3/4"), CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	534,00	R\$ 7,87	R\$ 4.202,58	0,82%	88,43%	B
101739	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.	SINAPI	Serviço	M	65,67	R\$ 60,49	R\$ 3.972,38	0,78%	89,21%	B
103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL MÍNIMO DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	SINAPI	Serviço	M2	50,23	R\$ 78,93	R\$ 3.964,65	0,78%	89,98%	B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90791	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA DE 80 X 210 CM, MÍNIMO 35MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MAÇANETA TIPO ALAVANCA REF. IMAB LINHA DUNA OU EQUIVALENTE, COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR.	SINAPI	Serviço	Unid.	2,00	R\$ 1.929,48	R\$ 3.858,96	0,76%	90,74%	B
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL - FECHAMENTOS NOS PAVIMENTOS TIPO E PAREDES NOVAS DO 3º ANDAR.	SINAPI	Serviço	M2	245,00	R\$ 15,70	R\$ 3.846,50	0,76%	91,50%	B
ED-48453	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO, INCLUSIVE PORTAS.	SETOP	Serviço	m2	394,59	R\$ 9,63	R\$ 3.799,90	0,75%	92,24%	B
ED-51126	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA.	SETOP	Serviço	m3	31,28	R\$ 109,62	R\$ 3.428,91	0,67%	92,92%	B
COMP ELE-0062-10/20	CRIMPAGEM DE CONECTOR MACHO RJ45 (8P8C), CAT.6 E CAPA DE BORRACHA SNAP IN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	388,00	R\$ 8,76	R\$ 3.398,88	0,67%	93,58%	B
INS COT-ELE-045-08/24	RÉGUA EXTENSÃO COM 5 TOMADAS 2P + T 10A, CABO PP 1M, PLUGUE RETO 10A , NBR 14.136, BIVOLT, MINIDISJUNTOR INTELIGENTE REARMÁVEL COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, REF.: Intelbras EPE205 OU Qualitronix QFL5	COTAÇÃO	Material	UN	54,00	R\$ 62,41	R\$ 3.370,14	0,66%	94,24%	B
104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS - TETO DO 3º ANDAR.	SINAPI	Serviço	M2	164,36	R\$ 17,19	R\$ 2.825,35	0,55%	94,80%	B
ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFÊ COM VALOR ATÉ 1.000.000,00.	SETOP	Serviço	Unid.	1,00	R\$ 2.533,47	R\$ 2.533,47	0,50%	95,30%	C
ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE - FECHAMENTOS NOS PAVIMENTOS TIPO E PAREDES NOVAS DO 3º ANDAR.	SETOP	Serviço	m2	555,99	R\$ 4,12	R\$ 2.290,68	0,45%	95,75%	C
COMP ELE-0077-10/20	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 25MM (Ø3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	m	65,70	R\$ 31,62	R\$ 2.077,43	0,41%	96,15%	C
17.04.08	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES INTERNAS - FECHAMENTOS NOS PAVIMENTOS TIPO E ALVENARIAS DO 3º ANDAR.	SUDECAP	Serviço	M2	455,89	R\$ 4,18	R\$ 1.905,62	0,37%	96,53%	C
ED-49687	COMPLEMENTO DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO/ESTRUTURADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	SETOP	Serviço	m2	20,17	R\$ 81,43	R\$ 1.642,44	0,32%	96,85%	C
100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.464,89	R\$ 1.464,89	0,29%	97,14%	C
96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES DE 12,5MM, ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 70MM CADA 60CM ATÉ O FORRO, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. ESPESSURA =9,5CM.	SINAPI	Serviço	M2	9,56	R\$ 135,80	R\$ 1.298,25	0,25%	97,39%	C
ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA.	SETOP	Serviço	m3	31,28	R\$ 32,32	R\$ 1.010,97	0,20%	97,59%	C
ED-48372	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS	SETOP	Serviço	un	32,00	R\$ 29,08	R\$ 930,56	0,18%	97,77%	C
ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA. ENTRADA DE MATERIAL.	SETOP	Serviço	m3	28,11	R\$ 32,32	R\$ 908,52	0,18%	97,95%	C
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - FECHAMENTOS NOS PAVIMENTOS TIPO.	SINAPI	Serviço	M2	50,23	R\$ 18,00	R\$ 904,14	0,18%	98,13%	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	Serviço	M2	27,53	R\$ 32,13	R\$ 884,54	0,17%	98,30%	C
101740	RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 7CM.	SINAPI	Serviço	M	14,72	R\$ 59,56	R\$ 876,72	0,17%	98,48%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	Material	UN	28,00	R\$ 28,81	R\$ 806,68	0,16%	98,63%	C
ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO - 3º ANDAR.	SETOP	Serviço	m2	164,36	R\$ 4,67	R\$ 767,56	0,15%	98,78%	C
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	Material	M2	400,00	R\$ 1,89	R\$ 756,00	0,15%	98,93%	C
COMP ELE-0107-04/23	REMANEJAMENTO DE PONTO DE TOMADA ELÉTRICA / LÓGICA, INTERRUPTOR OU LUMINÁRIA, INCLUINDO O REMANEJAMENTO DOS CABOS, ELETRODUTOS E ELETROCALHAS. MATERIAL NÃO ESTÁ INCLUSO.	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 68,50	R\$ 753,50	0,15%	99,08%	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	SINAPI	Serviço	M2	100,46	R\$ 6,53	R\$ 656,00	0,13%	99,21%	C
ED-48495	REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	Serviço	un	25,00	R\$ 24,48	R\$ 612,00	0,12%	99,33%	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - PAREDES NOVAS DO 3º ANDAR.	SINAPI	Serviço	M2	100,10	R\$ 5,64	R\$ 564,56	0,11%	99,44%	C
102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA (OU ESMALTE), USO INTERNO, 2 DEMÃOS. INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR.	SINAPI	Serviço	M2	10,40	R\$ 47,11	R\$ 489,94	0,10%	99,54%	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	26,00	R\$ 16,50	R\$ 429,00	0,08%	99,62%	C
97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PORTA.	SINAPI	Serviço	M2	38,78	R\$ 10,62	R\$ 411,84	0,08%	99,70%	C
00037526	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	SINAPI	Material	UN	100,00	R\$ 4,06	R\$ 406,00	0,08%	99,78%	C
ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM.	SETOP	Serviço	m2	1,00	R\$ 327,59	R\$ 327,59	0,06%	99,85%	C
COM-10308950	CORTE EM FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - 1,20X0,25M.	Composiçãoe	Serviço	UNID.	13,00	R\$ 18,95	R\$ 246,35	0,05%	99,89%	C
INS-03160663	TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT - CONFORME RESOLUÇÃO CFT 269 DE 20/09/2024.	Composiçãoe	Material	Unid.	2,00	R\$ 84,68	R\$ 169,36	0,03%	99,93%	C
COMP ELE-0092-07/22	CABO DE COBRE PP 3X#1,5MM², ANTICHAMA, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	m	11,00	R\$ 13,96	R\$ 153,56	0,03%	99,96%	C
ED-48496	REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE ALIZARES, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	Serviço	cj	25,00	R\$ 4,74	R\$ 118,50	0,02%	99,98%	C
97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	Serviço	M2	15,69	R\$ 3,85	R\$ 60,41	0,01%	99,99%	C
05.001.0078-A	REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA, CERAMICA OU SEMELHANTE.	EMOP	Serviço	M	11,93	R\$ 3,04	R\$ 36,27	0,01%	100,00%	C

BRENO DIAS RODRIGUES:30836672

Assinado de forma digital por BRENO DIAS RODRIGUES:30836672
Dados: 2025.05.26 12:30:57 -03'00'

DILSON JOSE COUTO FILHO:30835554

Assinado de forma digital por DILSON JOSE COUTO FILHO:30835554
Dados: 2025.05.26 12:37:47 -03'00'

THALES HENRIQUE MIRANDA CRISCOLO:133485

Assinado de forma digital por THALES HENRIQUE MIRANDA CRISCOLO:133485
Dados: 2025.05.27 11:31:07 -03'00'

Subtotal até 100,00%%R\$ 509.415,35

OutrosR\$ 0,00

Valor total do OrçamentoR\$ 509.415,35