

BDI	24,87%	PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 4 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) - SETOP TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA (04-2020)											
Item	Cod. SINAPI, PINI ou CPU	Fonte	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. MO (R\$)	Preço Unit. Material (R\$)	Preço Unit. Equipamento (R\$)	Preço Total MO (R\$)	Preço Total Material (R\$)	Preço Total Equipamento (R\$)	Preço Unit. Serviço (R\$)	Preço Total Serviço (R\$)
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68	6,56	1,61		11,02	2,70		8,17	13,73
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTAS DO TIPO NAVAL	M2	55,26	22,74	5,16		1.256,61	285,14		27,90	1.541,75
												SUBTOTAL	1.555,48
2			CARGA E TRANSPORTE										
2.1	CPU.02.01	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M	M3	3,19	21,20	6,44		67,60	20,53		27,65	88,17
2.2	TRA-CAC-015	SETOP ED	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	3,19							27,47	87,59
												SUBTOTAL	175,76
3			DIVISÓRIAS										
3.1	CPU.03.01	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VAOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)	M2	150,00							138,81	20.821,50
3.2	CPU.03.02	COMPOSIÇÃO	PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS	UNID	8,00							249,08	1.992,64
												SUBTOTAL	22.814,14
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	48,86	1,81		8.599,36	318,56		50,67	8.917,92
												SUBTOTAL	8.917,92
TOTAL CONTRATAÇÃO													33.463,30

PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 4 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP TRIÂNGULO E ALTO PARANAIBA (04-2020)													
Item	Cod. SINAPI, PINI ou CPU	Fonte	Descrição	Unid	Quant	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Material (R\$)	Custo Unit. Equipamento (R\$)	Custo Total MO (R\$)	Custo Total Material (R\$)	Custo Total Equipamento (R\$)	Custo Unit. Serviço (R\$)	Custo Total Serviço (R\$)
<b>1</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>										
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	1,68	5,25	1,29		8,82	2,17		6,54	10,99
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTAS DO TIPO NAVAL	M2	55,26	18,21	4,13		1.006,28	228,22		22,34	1.234,51
												<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.245,50</b>
<b>2</b>			<b>CARGA E TRANSPORTE</b>										
2.1	CPU.02.01	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M	M3	3,19	16,98	5,16		54,14	16,45		22,14	70,60
2.2	TRA-CAC-015	SETOP - ED	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA	M3	3,19							22,00	70,15
												<b>SUBTOTAL</b>	<b>140,75</b>
<b>3</b>			<b>DIVISÓRIAS</b>										
3.1	CPU.03.01	COMPOSIÇÃO	DIVISORIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VAOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)	M2	150,00							111,16	16.674,00
3.2	CPU.03.02	COMPOSIÇÃO	PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS	UNID	8,00							199,47	1.595,76
												<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.269,76</b>
<b>4</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	39,13	1,45		6.886,88	255,20		40,58	7.142,08
												<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.142,08</b>
												<b>TOTAL CONTRATAÇÃO</b>	<b>26.798,09</b>

**CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS – SEM DESONERAÇÃO**

DIS = Taxa de despesas indiretas (administração) (%):	4,00	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
R = taxa de risco do empreendimento (%):	1,27	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
SG = Taxa de seguro + garantia (%):	0,80	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
DF = taxa de despesas financeiras (%):	1,23	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
TF = tributos federais (%):	3,65	Legislação Federal COFINS=3,00% e PIS=0,65%.
TM = tributos municipais (%):	4,00	Legislação Municipal ISS=4,00%
LC = taxa de lucro ou remuneração líquida (%):	7,40	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
BDI - Benefício e Despesas Indiretas (%):	24,87	

**Planejamento de Obras e Serviços - Cronograma Físico-Financeiro e Estimativa de Desembolso - Ituiutaba**

**CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS**

O prazo abaixo será contado partir da data de início da execução dos serviços, prevista na Ordem de Início dos Serviços (OIS)

EVENTO	PRAZO (MÊS)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1	1	Todos os serviços contratados

O não cumprimento do prazo acima acarretará em aplicação das sanções previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

**ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

Ao final de cada mês, serão medidos os serviços corretamente executados e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes. Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execução conforme eventos do cronograma. Ressalvamos que os valores sofrerão alteração quando da medição dos serviços executados.

Item	Descrição	Preço Total Serviço (R\$)	%	MÊS 1						
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.555,48	4,65%	R\$ 1.555,48						
				100,00%						
2	CARGA E TRANSPORTE	175,76	0,53%	R\$ 175,76						
				100,00%						
3	DRYWALL E DIVISÓRIAS	22.814,14	68,18%	R\$ 22.814,14						
				100,00%						
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.917,92	26,65%	R\$ 8.917,92						
				100,00%						
	PERCENTUAL DO MÊS			100,00%						
	TOTAL DO MÊS			R\$ 33.463,30						
	TOTAL GERAL	33.463,30								

[illegible]

PLANILHA DE COTAÇÕES										BDI	24,87%	
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.		PREÇO 1 (R\$)	PREÇO 2 (R\$)	PREÇO 3 (R\$)	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Maria Pregão Eletrônico Nº 200/2019 Itens 1 e 5 do grupo 1 Homologado em 07.01.2020	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO UTFPR - Campus Pato Branco Pregão Eletrônico Nº 3/2020 Itens 1 e 3 do grupo 1 Homologado em 10.08.2020	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO Hospital das Clínicas de Minas Gerais Pregão Eletrônico Nº 20/2019 Itens 2 e 4 do grupo 1 Homologado em 24.04.2020	MÉDIA	MÉDIA CUSTO (SEM BDI)
INSUMOS					MERCADO	MERCADO	MERCADO	PAINEL DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS	PAINEL DE PREÇOS		
1	03.01.01	DIVISORIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR	MP	PREÇO (R\$): FORNECEDOR: CONTATO: DATA: TELEFONE:	R\$ 147,20	R\$ 252,90	R\$ 180,00	R\$ 97,34	R\$ 69,67	R\$ 85,73	138,81	111,16
2	03.02.01	PORTAS COMPLETAS, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADIÇAS	UNID	PREÇO (R\$): FORNECEDOR: CONTATO: DATA: TELEFONE:	R\$ 180,27	R\$ 336,30	R\$ 220,00	R\$ 240,00	R\$ 297,99	R\$ 219,93	249,08	199,47