

BDI	26,24%	PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 2 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) SETOP SUL (04-2020)											
Item	Cod. SINAPI, PINI ou CPU	Fonte	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. MO (R\$)	Preço Unit. Material (R\$)	Preço Unit. Equipamento (R\$)	Preço Total MO (R\$)	Preço Total Material (R\$)	Preço Total Equipamento (R\$)	Preço Unit. Serviço (R\$)	Preço Total Serviço (R\$)
1			DEMOLICOES E RETIRADAS										
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,68	6,63	1,63		11,14	2,74		8,26	13,88
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, INCLUSIVE PORTAS DO TIPO NAVAL	M2	75,38	22,99	5,21		1.732,87	392,70		28,20	2.125,58
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,42	38,19	11,03		54,31	15,68		49,22	69,99
												SUBTOTAL	2.209,45
2			CARGA E TRANSPORTE										
2.1	CPU.02.01	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M	M3	6,90	21,44	6,51		147,92	44,92		27,95	192,84
2.2	TRA-CAÇ-015	SETOP - ED	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	6,90							27,77	191,60
												SUBTOTAL	384,44
3			DIVISÓRIAS										
3.1	CPU.03.01	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO)	M2	185,16							125,53	23.243,13
3.2	CPU.03.02	COMPOSIÇÃO	PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISÓRIA, INCLUINDO FECHADURAS E DOBRADICAS	UNID	6,00							249,08	1.494,48
												SUBTOTAL	24.737,61
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	49,40	1,83		8.694,40	322,08		51,23	9.016,48
												SUBTOTAL	9.016,48
TOTAL CONTRATAÇÃO													36.347,98

PLANILHA CONTRATAÇÃO DIVISÓRIAS - LOTE 2 - ONERADO - REF SINAPI (08-2020) _ SETOP SUL (04-2020)													
Item	Cod. SINAPI, PINI ou CPU	Fonte	Descrição	Unid	Quant	Custo Unit. MO (R\$)	Custo Unit. Material (R\$)	Custo Unit. Equipamento (R\$)	Custo Total MO (R\$)	Custo Total Material (R\$)	Custo Total Equipamento (R\$)	Custo Unit. Serviço (R\$)	Custo Total Serviço (R\$)
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M2	1,68	5,25	1,29		8,82	2,17		6,54	10,99
1.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS, INCLUSIVE	M2	75,38	18,21	4,13		1.372,58	311,30		22,34	1.683,88
1.3	97622	SINAPI	PORTAS DO TIPO NAVAL DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,42	30,25	8,74		43,02	12,43		38,99	55,44
2			CARGA E TRANSPORTE									SUBTOTAL	1.750,31
2.1	CPU.02.01	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO DMT <= 50,0 M	M3	6,90	16,98	5,16		117,15	35,60		22,14	152,75
2.2	TRA-CAÇ-015	SETOP_ED	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	6,90							22,00	151,79
3			DIVISÓRIAS									SUBTOTAL	304,54
3.1	CPU.03.01	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIA PISO-TETO - PAINEL CEGO / BANDEIRA SUPERIOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (VÃOS DAS	M2	185,16							99,44	18.412,31
3.2	CPU.03.02	COMPOSIÇÃO	PORTAS NÃO SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO) PORTAS COMPLETAS 0,80 X 2,10 M INSTALADAS EM DIVISORIA, INCLUINDO FECHADURAS E	UNID	6,00							197,31	1.183,86
			DOBRADIÇAS									SUBTOTAL	19.596,17
4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
4.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	39,13	1,45		6.886,88	255,20		40,58	7.142,08
												SUBTOTAL	7.142,08
												TOTAL CONTRATAÇÃO	28.793,10

CÁLCULO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS – SEM DESONERAÇÃO

DIS = Taxa de despesas indiretas (administração) (%):	4,00	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
R = taxa de risco do empreendimento (%):	1,27	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
SG = Taxa de seguro + garantia (%):	0,80	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
DF = taxa de despesas financeiras (%):	1,23	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
TF = tributos federais (%):	3,65	Legislação Federal COFINS=3,00% e PIS=0,65%.
TM = tributos municipais (%):	5,00	Legislação Municipal ISS=5,00%
LC = taxa de lucro ou remuneração líquida (%):	7,40	Acórdão nº 2622/2013 - TCU
BDI - Benefício e Despesas Indiretas (%):	26,24	

Planejamento de Obras e Serviços - Cronograma Físico-Financeiro e Estimativa de Desembolso - Alfenas

CRONOGRAMA PARA EFEITO DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS

O prazo abaixo será contado partir da data de início da execução dos serviços, prevista na Ordem de Início dos Serviços (OIS)

EVENTO	PRAZO (MÊS)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
1	1	Todos os serviços contratados

O não cumprimento do prazo acima acarretará em aplicação das sanções previstas no contrato, garantida ampla e prévia defesa.

ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

Ao final de cada mês, serão medidos os serviços corretamente executados e autorizada a emissão da nota fiscal para pagamento dos valores correspondentes.

Apresentamos abaixo uma ESTIMATIVA do desembolso financeiro, considerando a execução conforme eventos do cronograma.

Ressalvamos que os valores sofrerão alteração quando da medição dos serviços executados.

Item	Descrição	Preço Total Serviço (R\$)	%	MÊS 1
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.209,45	6,08%	R\$ 2.209,45
				100,00%
2	CARGA E TRANSPORTE	384,44	1,06%	R\$ 384,44
				100,00%
3	DIVISÓRIAS	24.737,61	68,06%	R\$ 24.737,61
				100,00%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.016,48	24,81%	R\$ 9.016,48
				100,00%
	PERCENTUAL DO MÊS			100,00%
	TOTAL DO MÊS			R\$ 36.347,98
	TOTAL GERAL	36.347,98		

[illegible]

